



SERIEM ADAGASCAR



Art.-Nr.	KPE4259
Beschreibung	Einbaubecken rund
Struktur	Stahl
Masse	Ø 420 x 150 cm
Umfang	18,84 m ³
Platzbedarf	Ø 620 x 165 cm

Reference	KPE4259
Description	In ground round pool
Structure	Steel
Dimensions	Ø 420 x 150 cm
Volume	18,84 m ³
Installation space	Ø 620 x 165 cm



Struktur Structure

Stahl – 70/100
Steel wall – 70/100



Poolfolie Liner

PVC – Blau – 75/100
PVC – Blue – 75/100



Profile Profiles

PVC . Profile
PVC - Profiles



Bodenschutzvlies

Bottom protectiveblanket

Polyester (110 g/m²)
Polyester (110 g/m²)



Erdung Earth connection



Schlauch Tube

Halbstarre PVC Schlauch Ø50 mm – 25 m
Semi rigid PVC tube of Ø50 mm – 25 m



Filteranlage Filtration



Sand: ± 130 kg(inkl.) Silex 0,4 - 0,8 mm
Eimer: Ø600-485W. 6 Wegeventil.
Durchflussmenge: 10m³/h
Sand: ± 130kg(included) Silex 0,4 - 0,8 mm
Tank: Ø600 - 485W - Valve 6 ways
Group flow: 10m³/h



Skimmer Skimmer

Farbe: Weiss (Breitmaul):37.5 X 22 cm
+ 3 Düsen
Color: White (Wide mouth): 37.5 X 22 cm
+ 3 Nozzle



Leiter Ladder

Edelstahl - 3 Stufen – Easy access
Stainless steel: 4 steps



Verbindungsstücke Fittings





Klebstoff für Hart- und Weich-PVC Adhesive for flexible PVC

Behälter 250 g
250 g container



DESIGNED,
MACHINED
AND
ASSEMBLED
IN EU



2/3 Personen people



12 Std hours



Betonplatte: erforderlich
Concrete platform: Mandatory



VERPACKUNG 1 / VERPACKUNG 2

OUTER BOX 1/ OUTER BOX 2



Typ Type	Karton / Carton box
Verpackungen / Boxes	1- Poolkarton / pool box 2- Kitkarton + Leiterkarton / kit box + ladder box
Masse 1/2 Size 1/2	90 x 80 x 154 cm / 120 x 80 x 154 cm
Umfang Volume	1,108 m ³ / 1,47 m ³



Anzahl Units	2
Masse Size	90 x 80 x 169 cm / 120 x 80 x 213 cm
Umfang Volume	1,21 m ³ / 2,04 m ³
Gewicht Weight	126 kg / 224 kg



Einbauvideo
Assembly video



ZUSATZPRODUKTE

COMPLEMENTARY PRODUCTS



Isothermabdeckplane
Isothermic cover
CVPE420



Automatischer Bodenreiniger
Automatic cleaner
90397



Roboter
Robot
RKA80C